

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน.....งานอาคาร.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบริเวณปากทางเข้าตลาดใหม่-ทรงคนอง หมู่ 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด.....

ประมาณการโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10	193,360.00	1.3074	252,798.86	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					ประมาณการตามหลักเกณฑ์
					ประมาณราคาของกรมบัญชีกลาง
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				252,798.86	งานก่อสร้างฉบับปรับปรุง
ปรับลดเหลือ				252,000.00	ตุลาคม พ.ศ.2560
สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเลิศชัย ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรังสรรค์ เชิดชู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสุรศักดิ์ ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

พ.จ.อ.ประธานกรรมการ

(เอนก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.อ.ตรวจ

(เอนก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิชา วัฒนสังข์สิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนิวัติ หิรัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

กลุ่มงาน/งาน.....งานอาคาร.....
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....เชื่อมต่อบรรบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบริเวณปากทางเข้าตลาดใหม่-ทรงคนอง หมู่ 10 ต.พาดลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพาดลาด.....
 ประมาณการโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ท่อ PE 100 PN 6 ขนาด Ø 90 มม.	800	เมตร	บาท	88,960.00	บาท	0.00	88,960.00	พณ. นฐ. ต.ค. 2562
2.	ข้อต่อตรง, ข้อต่อและสามทางพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	120.00	600.00	5,600.00	
3.	อุปกรณ์เชื่อมต่อ(แคลมป์รัดท่อ)	10	ชุด	600.00	6,000.00	180.00	1,800.00	7,800.00	
4.	ค่าแรงงาน	800	เมตร	0.00	0.00	70.00	56,000.00	56,000.00	
5.	ค่างานเจาะใต้ถนนเพื่อวางท่อลอดถนนขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมข้อต่อ รวมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
รวมค่าวัสดุ					99,960.00	รวมค่าแรงงาน		93,400.00	193,360.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									

พ.จ.อ. ประธานกรรมการ/รับรอง
 (เอก อ่อนมนคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาดลาด
 รักษาการฯ นายอัมย์กมลทองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/รับรอง
 (นายเลิศชัย ศรีสุวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นายรังสรรค์ เขิดชู)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน