

กลุ่มงาน/งาน.....งานประจำ.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 3.....

สถานที่ก่อสร้าง...แนววางท่อประปาเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลิ่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลิ่ง.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อพีอีชนิดความดันสูง PE100 PN10 ขนาด 140 มม.	530.00	เมตร	545.00	288,850.00	200.00	106,000.00	394,850.00	อุปกรณ์ท่อต่างๆ
2	ข้อต่อตรงท่อ ขนาด 140 มม.	30.00	ตัว	244.00	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00	ใช้ประกอบกับ
3	ข้อต่อเกลียวท่อ ขนาด 140 มม.	20	ตัว	256.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	ท่อขนาด 140 มม.
4	ข้อต่อลดแบบเชื่อมท่อ ขนาด 140 มม.	15	ตัว	154.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	ท่อแบบยาว 12 ม.
5	ข้อต่อแบบเชื่อม 90 ท่อ ขนาด 140 มม.	15	ตัว	728.00	10,920.00	100.00	1500.00	12,420.00	
6	ท่อโค้ง 90 องศา ขนาด 140 มม.	15	ตัว	1,433.00	21,495.00	0.00	0.00	21,495.00	
7	หน้างานแปรงท่อและประกบยางและน๊อตยึด	3	ชุด	720.00	2,160.00	100.00	300.00	2,460.00	การต่อท่อ PE ขนาด
8	วาล์วเปิด-ปิดน้ำท่อ	1	ตัว	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	5 นิ้วขึ้นไป
9	สามทางลดแบบเชื่อมท่อ ขนาด 140 มม.	5	ตัว	1,206.00	6,030.00	70.00	350.00	6,380.00	ทำแบบเชื่อมต่อไฟฟ้า
10	สามทางแบบเชื่อมท่อ ขนาด 140 มม.	5	ตัว	946.00	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	
11	ข้อต่อแบบเชื่อมท่อ ขนาด 140 มม.	2	ตัว	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
12	ท่อเหล็กกาวสังกะสี BS-M ขนาด 6 นิ้วและอุปกรณ์	1	ท่อน	4,655.00	4,655.00	100.00	100.00	4,755.00	
13	แคลมป์รัดแยกเกลียวในท่อ ขนาด 140 มม.	30	ตัว	496.00	14,880.00	50.00	1500.00	16,380.00	
14	อุปกรณ์ยึดประสาน ท่อฐานรองท่อ แท่นเหล็กข้ามคลองอื่นๆ	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	ฝาปิดปลายท่อ ขนาด 140 มม.	1	ตัว	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	
16	คอนกรีตผสมเสร็จเทพื้นหลังท่อ	2	ลบ.ม	2,214.00	4,428.00	0.00	0.00	4,428.00	
17	ป้ายเหล็กโครงการขนาด 1.20*2.40 ม.	1	ป้าย	2,290.42	2,290.42	0.00	0.00	2,290.42	
รวมค่าวัสดุ					381,191.42	รวมค่าแรงงาน		109,750.00	490,941.42

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลข

(นายรังสรรค์ เชิดชู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุศักดิ์ สรแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายประยง ทองเสริม)

ผู้อำนวยการกองช่าง