

กลุ่มงาน/งาน.....งานประจำ.....
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...วางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 5.....
 สถานที่ก่อสร้าง...แนววางท่อประปาเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง PE100 PN10 ขนาด 140 มม.	1,006.00	เมตร	545.00	548,270.00	200.00	201,200.00	749,470.00	อุปกรณ์ท่อต่างๆ
2	ข้อต่อตรงพีอี ขนาด 140 มม.	20.00	ตัว	244.00	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	ใช้ประกอบกับ
3	ข้อต่อเกลียวในพีอี ขนาด 140 มม.	13	ตัว	256.00	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	ท่อขนาด 140 มม.
4	ข้อต่อลดแบบเชื่อมพีอี ขนาด 140 มม.	12	ตัว	154.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	ท่อแบบยาว 12 ม.
5	ข้องอแบบเชื่อม 90 พีอี ขนาด 140 มม.	15	ตัว	728.00	10,920.00	100.00	1500.00	12,420.00	
6	ท่อโค้งพีอีขนาด 140 มม.	5	ตัว	1,433.00	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00	
7	หน้างานแปลงพีอีและประกายยางและนอตยึด	3	ชุด	720.00	2,160.00	100.00	300.00	2,460.00	การต่อท่อPEขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
8	วาล์วเปิด-ปิดน้ำพีอี	5	ตัว	680.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
9	สามทางลดแบบเชื่อมท่อพีอี ขนาด 140 มม.	5	ตัว	1,206.00	6,030.00	70.00	350.00	6,380.00	
10	สามทางแบบเชื่อมท่อพีอี ขนาด 140 มม.	5	ตัว	946.00	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	
11	ข้อต่อทางคี่พีอี ขนาด 140 มม.	2	ตัว	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
12	ท่อเหล็กอานสังกะสี BS-M ขนาด 6 นิ้วและอุปกรณ์	2	ท่อน	4,655.00	9,310.00	100.00	200.00	9,510.00	
13	แคลมป์รัดแยกเกลียวในพีอี ขนาด 140 มม.	15	ตัว	496.00	7,440.00	50.00	750.00	8,190.00	
14	อุปกรณ์ยึดประสาน ท่อฐานรองท่อ แท่นเหล็กขั้มคดลองอื่นๆ	1	เหมา	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
15	ฝาปิดปลายท่อ ขนาด 140 มม.	4	ตัว	63.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
16	คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับเทพื้นถังแนวท่อ	3	ลบ.ม	2,214.00	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00	
17	ป้ายเหล็กโครงการขนาด 1.20*2.40 ม.	1	ป้าย	2,290.42	2,290.42	0.00	0.00	2,290.42	
รวมค่าวัสดุ					633,925.42	รวมค่าแรงงาน		204,300.00	838,225.42

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ เชิดชู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบรรยง ทองเสริม)

ผู้อำนวยการกองช่าง